

## 中間技能テスト

2012年9月28日

次の仕様及び注意事項にしたがって製作図の割付でタイルを施工しなさい

- 1 標準時間 3時間20分  
打切時間 3時間40分 (2分で1点減点)

### 2 仕様

作業は必ず地墨及び陸墨を出してから行う事

タイル張りは次のように行う事

- ・小口平、2丁掛タイルは改良圧着張りとする
- ・内装100角タイルは積み上げ張りとする
- ・床タイルはバサモルタル下地でノ口張りとする
- ・目地幅は施工図に従い適宜決定する事
- ・タイルの張りしろは慣習に従い適宜とする

仕上げは目地ほり清掃までとし目地仕上げは行わない

タイル張り付け面の周囲はモルタル仕上げとし床はタイル面でモルタルも切り落としをする事

### 3 注意事項

作業開始前に支給材料の確認をし不良品などがあれば交換を申し出ること

作業中にタイルが不足した場合は再支給を受け課題を仕上げること

モルタル調合は各作業に適したものとする

作業が終了したら足元を清掃して終了報告すること

### 4 支給材料

|               |      |
|---------------|------|
| 外装小口平         | 14枚  |
| 外装2丁平         | 4枚   |
| 内装100角タイル平    | 22枚  |
| 床タイル          | 24枚  |
| 目地割定木 長さ900mm | 1本   |
| 砂 洗い砂         | 15Kg |
| 砂 細砂          | 4Kg  |
| セメント          | 6Kg  |

